

URAIAN SINGKAT

Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Infrastruktur prasarana jalan merupakan salah satu faktor pendukung untuk tercapainya pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk mendukung visi tersebut maka diperlukan prasarana jalan yang memadai sehingga mempermudah arus barang/jasa dan manusia
2. Selain berperan dalam kegiatan sosial ekonomi, prasarana jalan yang baik juga menunjang peningkatan kesejahteraan, dengan adanya perkembangan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya
3. Setiap Jalan harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis jalan yang layak dari segi Geometrik Jalan, mutu dan biaya bagi infrastruktur Negara.
4. Pemberi jasa pengadaan konstruksi untuk jalan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya pembangunan infrastruktur yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Lanjutan **Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran** perlu dipersiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya pembangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
3. **Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran** dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya infrastruktur sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pelayanan kepada masyarakat.

4. Untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur kepada Masyarakat yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, maka akan di dilakukan **Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran**

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk acuan kerja bagi penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diimplementasikan pada saat melaksanakan pekerjaan.
2. Dengan adanya hal tersebut di atas maka Penyedia Jasa diminta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan produk pekerjaan yang sesuai dengan KAK.

3. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka penyediaan jasa Pengadaan Konstruksi adalah :

1. Tercapainya target penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik yang dikehendaki Pemberi Tugas/Pengguna Jasa serta memperhatikan aspek ketepatan waktu, mutu dan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Tercapainya hasil pekerjaan pembangunan sesuai rencana serta dapat diterima dan digunakan dengan hasil yang baik.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pekerjaan **Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran** adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola khususnya dengan Pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait di Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Membuat rancangan kerja/metode pelaksanaan yang sesuai dengan pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan hasilnya memuaskan.
3. Melaksanakan rancang bangun pekerjaan fisik berupa **Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran**
4. Mengkaji dan menyusun kembali rencana detail yang meliputi :
 - a. Gambar site plan yang akan dikembangkan
 - b. Gambar – gambar detail konstruksi ukuran Kertas A3

c. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB)

Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran dengan panjang penanganan **3,6Km**, terdiri dari :

- 1. Divisi 1. Umum:**
 - Mobilisasi dan Demobilisasi
 - Pematokan dan Pengukuran
 - Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Manajemen Mutu
- 2. Divisi 3. Pekerjaan Tanah**
 - Galian Tanah Biasa
 - Timbunan Biasa dari selain Sumber Galian
 - Timbunan Pilihan
 - Penyiapan Badan Jalan
- 3. Divisi 5. Perkerasan Berbutir**
 - Timbunan Tanah Berbutir
 - Lapis Pondasi Tanah Semen + Addective
- 4. Divisi 6. Perkerasan Aspal**
 - Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair
 - Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar)
- 5. Divisi 7. Struktur**
 - Koker (Box Culvert)Beton Bertulang, Uk.dalam 250x300x2 cm, $f_c=20\text{Mpa}$
 - Beton $F_c=15\text{ Mpa}$
 - Baja Tulangan BJ 24 Polos
 - Baja Tulangan BJ 32 Ulir
 - Pемancangan Tiang Pancang Kayu ukuran 10/10mm
 - Sandaran (Railling) 4"

5. LOKASI PEKERJAAN.

Kegiatan **Peningkatan Jalan Simpang Bata Perkantoran** berada di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna jasa adalah :

Nama PPK : Andreas Ario Seto, ST

NIP : 19850607 201101 1 004

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Mahakam Ulu.